

บริษัท บิ๊กโอรุทิจ จำกัด

๒๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละอาย อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. ๐๙๓-๗๔๘๖๖๖๕ แฟกซ์. ๐๗๕-๔๑๙๑๔๐

ใบเสนอราคา

วันที่

กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

๑๙๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค้อม อำเภอฟิปูน จังหวัดนครราชสีมา

ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะขอเสนอราคา

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองสี่ริสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค้อม อำเภอฟิปูน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายสองสี่ริสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค้อม อำเภอฟิปูน จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๔๔,๘๕๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๗๖๓,๘๒๕.๒๒	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	เงินประกันผลงานหัก				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๗๖๖,๘๒๕.๒๒	
			ปรับลด	๗๖๖,๐๐๐.๐๐	

ตัวหนังสือ

(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา



(นางสาวพรธิดา เกตุสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ อภิชาติ)

ลงชื่อ).....

ลงชื่อ).....

(นายอากร มัชฌิมวงศ์)

ลงชื่อ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณการ

โครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองสี่ริสต์อาร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค่อม อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายสองสี่ริสต์อาร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลยางค่อม อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางดินลึกข้างละ ๐.๕๐ ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	งานปรับแต่งบริเวณ	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม					๑๕,๔๐๐.๐๐	
๒	ปูนซีเมนต์ถังสี่ริสต์รูป	๒๑๐.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๕๐.๐๐	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	
๓	เหล็กตะแกรง # ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ มม.	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐			๔๗,๖๐๐.๐๐	
๔	เหล็ก RB ๐ ๑๕ มม.	๒๘.๐๐	เส้น	๓๘๐.๐๐	๑๐,๖๔๐.๐๐			๑๐,๖๔๐.๐๐	
๕	เหล็ก RB ๐ ๑๘ มม.	๓.๐๐	เส้น	๕๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐			๑,๕๖๐.๐๐	
๖	แอสฟัลท์	๒.๐๐	ลิตร	๔๕.๐๐	๙๐.๐๐			๙๐.๐๐	
๗	ปริมาณหินคลุกถมไหล่ทาง	๔๒.๐๐	ลบ.ม	๓๘๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐			๑๕,๙๖๐.๐๐	
๘	ทรายรองพื้นหนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๐.๐๐	ลบ.ม	๓๑๐.๐๐	๖๕,๑๐๐.๐๐			๖๕,๑๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ								๕๒๘,๕๕๐.๐๐	
รวมค่าแรง								๑๕,๔๐๐.๐๐	
รวมค่างานทั้งสิ้น								๕๔๔,๙๕๐.๐๐	

(ทำแผนสีหมื่นสีพื้นแบบต้อยห้ลิบบาทถ้วน)

วงเงิน (นายอัคร มัชฌิมวงศ์) อนุมัติ
 กองช่าง (นายอัคร มัชฌิมวงศ์) อนุมัติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสำรวจ

P.



(นางสาวพรธิศา เกตุสมบัติ)
 กรรมการผู้จัดการ